

ZMLUVA O DIELO

č. 4907.5060019VBA

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

čl.1

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: **Mesto Čierna nad Tisou**
Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou
Štatutárny orgán: Ing.Marta Vozáriková, primátor mesta
IČO: 00331465
DIČ: 2020730415
Právna forma: Zriadené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Michalovce
Číslo účtu: 0407174002/5600
Tel.: 056/6872201
Fax: 056/6872205
Email: mesto@ciernanadtisou.sk

Zástupca v rokovaní vo veciach:

zmluvy: Ing.Marta Vozáriková, primátor mesta
technických a výrobných: Ing.Peter Brázda, PhD., prednosta MsÚ

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a.s. a obchodný riaditeľ
IČO: 316 515 18
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Právna forma: akciová spoločnosť
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5025284698 / 0900

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce
stavbyvedúci : Ing. Viliam Baník, hl. stavbyvedúci sektoru Michalovce
Telefón: +421 56 6403 527
Fax: +421 56 6443 532
Email: eva.puskarova@eurovia.sk

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

čl. 2

Podklad zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača a výsledok verejného obstarávania na zhotovenie stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

čl. 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „**Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou – II.etapa**“ a to v rozsahu úsekov miestnych komunikácií v súlade s podmienkami pre verejnú súťaž a výkazom - výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3.2 Dielo špecifikované v bode 3.1 sa člení takto:

02	Ul. Hlavná - Úsek č.2
a)	Chodník - pravá strana
a1)	Chodník pred bytovým blokom
a2)	Chodník pred Domom služieb
b)	Chodník - ľavá strana
c)	Parkovisko - P1
d)	Parkovisko - P2
e)	Parkovisko - P3
f)	Plocha pred Domom služieb
g)	Cesta
h)	Parkovisko - P2a (nové)
i)	Cesta ku kostolu
03	Ul. Obrancov mieru - Úsek č.3
a)	Cesta
b)	Parkovisko P4
c)	Parkovisko P5
04	Ul. Hlavná - Úsek č.4
a)	Chodník - pravá strana
b)	Chodník - ľavá strana
c)	Parkovisko - P6
d)	Parkovisko - P7
05	Ul. Záhradná - Úsek č.5
d)	Chodník - ľavá strana
06	Veľkoplošné vyspravky miestnych komunikácií
07	Vodorovné dopravné značenie

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v bode 3.1 prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, zrealizovať dielo uvedené v bode 3.1. vykonať vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo

čl. 4
Čas plnenia

4.1 Termín realizácie diela: začatie do 7 dní od podpisu zmluvy, ukončenie do 6 mesiacov od zahájenia prác.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť /stavbu/ na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, prípadne jeho časť, prevziať aj v skoršom termíne.

4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

- 4.4 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu iba z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok potvrdených objednávateľom. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.

Čl. 5 Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. 3. bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. 3. bodu 3.1 je v súlade so zhotoviteľom ocenených výkazom výmer uvedenom v prílohe č. 1 a je nasledovná:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou – II.etapa	538 113,49	107 622,70	645 736,19
02	Ul. Hlavná - Úsek č.2	336 861,15	67 372,23	404 233,38
a)	Chodník - pravá strana	58 780,64	11 756,13	70 536,77
a1)	Chodník pred bytovým blokom	24 631,87	4 926,37	29 558,24
a2)	Chodník pred Domom služieb	34 148,77	6 829,75	40 978,52
b)	Chodník - ľavá strana	42 283,18	8 456,64	50 739,82
c)	Parkovisko - P1	31 766,53	6 353,31	38 119,84
d)	Parkovisko - P2	17 191,34	3 438,27	20 629,61
e)	Parkovisko - P3	28 272,04	5 654,41	33 926,45
f)	Plocha pred Domom služieb	33 220,91	6 644,18	39 865,09
g)	Cesta	114 669,00	22 933,80	137 602,80
h)	Parkovisko - P2a (nové)	3 640,96	728,19	4 369,15
i)	Cesta ku kostolu	7 036,55	1 407,31	8 443,86
03	Ul. Obrancov mieru - Úsek č.3	71 672,35	14 334,47	86 006,82
a)	Cesta	58 204,77	11 640,95	69 845,72
b)	Parkovisko P4	7 795,44	1 559,09	9 354,53
c)	Parkovisko P5	5 672,14	1 134,43	6 806,57
04	Ul. Hlavná - Úsek č.4	96 964,27	19 392,85	116 357,12
a)	Chodník - pravá strana	43 559,42	8 711,89	52 271,32
b)	Chodník - ľavá strana	22 832,08	4 566,42	27 398,50
c)	Parkovisko - P6	17 470,41	3 494,08	20 964,49
d)	Parkovisko - P7	13 102,35	2 620,47	15 722,82
05	Ul. Záhradná - Úsek č.5	8 918,72	1 783,74	10 702,46
d)	Chodník - ľava strana	8 918,72	1 783,74	10 702,46
06	Veľkoplošné vyspravky miestnych komunikácií	20 852,00	4 170,40	25 022,40
07	Vodorovné dopravné značenie	2 845,00	569,00	3 414,00

Celková cena diela bez DPH: 538 113,49 EUR

DPH 20%: 107 622,70 EUR

Celková cena diela s DPH: 645 736,19 EUR

- 5.3 Podrobný výkaz výmer jednotlivých úsekov miestnych komunikácií vrátane jednotkových cien je uvedený v prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.4 Dohodnutá cena diela vrátane podmienok jeho financovania zo strany objednávateľa podľa odseku 5.2 je maximálna v EUR, bez DPH aj s DPH, vypracovaná v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z. k Výmeru MF SR č. R-3/1996 formou záväzného ponukového rozpočtu (na základe výkazu výmer a špecifikácií, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov), ako maximálna cena za celú stavbu v členení podľa špecifikácie v zmysle bodu 3.2 s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku

a podmienok splácania diela. Ponukový rozpočet jednotlivých stavieb je ako príloha č. 1 súčasťou návrhu zmluvy o dielo.

čl. 6

Fakturačné podmienky

- 6.1 Dňom odovzdania celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného úseku miestnej komunikácie.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady (súpis vykonaných prác) o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých častí diela potvrdené povereným zástupcom objednávateľa.
- 6.3 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu, najmä:
- a) označenie diela,
 - b) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikácia,
 - c) číslo zmluvy /predmet zmluvy/,
 - d) číslo faktúry,
 - e) dátum vyhotovenia a dátum dodania,
 - f) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - g) doklady – súpis vykonaných prác,
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - i) posledná faktúra s rozpisom splátok.
- 6.4 V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa čl. 5 uhradí objednávateľ na základe poslednej faktúry v zmysle odseku 6.1 a to v 96 mesačných rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý predloží zhotoviteľ ako prílohu č.2 k tejto zmluve o dielo.
- 7.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.3 Objednávateľ môže písomne požiadať minimálne 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti o predčasné splatenie časovo nasledujúcej splátky, alebo niekoľko nasledujúcich splátok alebo splatenie všetkých zostávajúcich splátok. V žiadosti musí byť uvedená výška predčasnej splátky a navrhovaný termín jej úhrady. Toto predčasné splatenie však nebude mať žiaden vplyv na dohodnutú cenu diela.
- 7.4 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou niektorej zo splátok, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,03 % zo sumy omeškanej splátky za každý deň omeškania.

čl. 8

Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom na banku

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy banke, ktorá má licenciu na území Slovenskej republiky. Objednávateľ uzná záväzok, ktorý mu z takéhoto postúpenia pohľadávky vznikne.
- 8.2 Postúpením pohľadávky z tejto zmluvy banke, podľa predchádzajúceho bodu 8.1 sa zhotoviteľ nezbavuje svojej zodpovednosti za Vady diela, ako ani povinností, ktoré pre neho vyplývajú z titulu záručnej doby v zmysle čl. 9 tejto zmluvy.

- 8.3 Finančnú pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy o dielo môže zhotoviteľ postúpiť len na banku so sídlom v SR, s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska ktorej priamy majoritný vlastník má sídlo v štáte Európskej únie.

čl. 9

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady spôsobené na diele tretími osobami.
- 9.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každej jednotlivéj časti diela objednávateľom. Pod jednotlivou časťou diela sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3 bod 3.2 tejto zmluvy.
- 9.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela oprávnené reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Ak zhotoviteľ nevykoná ani po opakovanej výzve odstránenie reklamovaných väd, tak odstránenie reklamovaných väd vykoná objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

čl. 10

Podmienky vykonania diela

- 10.1 Zhotoviteľ do 10 dní od uzatvorenia tejto zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie časový harmonogram stavebných prác a kontrolno-skúšobný plán stavby, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom začatia stavebných prác. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po etapách pre jednotlivé časti diela podľa čl. 3 bodu 3.2 na základe schváleného časového harmonogramu stavebných prác. Technický dohľad objednávateľa na stavbe bude realizovať poverený pracovník mesta, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a pospisovať súpis vykonaných prác.
- 10.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ, a to na vlastné náklady.
- 10.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa čl.5 tejto zmluvy. Priestory pre zariadenie staveniska určí objednávateľ.
- 10.5 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ.
- 10.6 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky motorových vozidiel. Pred jej obmedzením je zhotoviteľ povinný prerokovať dôvod, rozsah a predpokladanú dobu obmedzenia plynulosti premávky.
- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

- 10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Odstránený materiál z opravy vozoviek je potrebné odvieŕať na skládku odpadu a na náklady zhotoviteľa. Doklad o umiestnení resp. o recyklácii predloží objednávatelovi.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávatel'a, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
- 10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávatel' bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávatel' bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávatel'a. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
- 10.11 Pri realizácii stavebných prác bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a požiadavky uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN. Pri pokládke asfaltového krytu vozovky musí byť rešpektovaná pôvodná šírka miestnej komunikácie, dodržaná nivelita osadenia kanalizačných poklopov, kanalizačných vpustí a armatúr.
- 10.12 Povinnosť vykonať dielo bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela objednávatelovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávatel'om prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Takéto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. V rámci odovzdania a prebratia stavby (jednotlivých zhotovených úsekov) zhotoviteľ prizve objednávatel'a: k meraniu rovinatosti povrchu vozovky, k zisťovaniu hrúbok konštrukčných vrstiev a k ich prevzatíu.
- 10.13 Pri zistení pozdĺžnych nerovností povrchu novej asfaltovej vrstvy od 6 do 10 mm verejný obstarávateľ nevyžaduje ich odstránenie, ale trvá na zrážke z ceny diela 100 € za každé takto nevyhovujúce zhotovenie finálneho povrchu zistené meraním. Pri nerovnostiach nad 11 mm a viac, sú tieto nerovnosti posudzované ako vady diela, ktoré si vyžadujú odstránenie.
- 10.14 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolaní vo výške minimálne 1,0 mil EUR.

čl. 11

Kvalitatívne podmienky diela

- 11.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN EN. Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN budú vykonané tieto druhy skúšok:
- a) preukazné skúšky,
 - b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,
 - c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 11.2 Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich objednávatelovi pred začatím stavebných prác.

Kontrolné skúšky sa vykonávajú v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom príslušnými STN.

- 11.3 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.
- 11.4 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000.
- 11.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení zákona č. 314/2004 Z. z. a vyhlášky č. 158/2004 Z. z. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.
- 11.6 Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných vrstiev diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí (výrobňa – obalovacie centrum) nepresahujúcu vzdialenosť 60 km od stredu mesta podľa portálu <http://maps.google.sk/>.
- 11.7 Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obalovacou súpravou s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva s odchýlkou 5%. Dávkovače a teplomery musia byť overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické valce. Mieru zhutnenia zhotoviteľ preukáže nedeštruktívnou metódou sondou Troxler a odberom jadrových vrstov.

čl. 12

Zánik zmluvy

- 12.1 Zmluva zaniká splnením, dohodou zmluvných strán, prípadne odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán z dôvodov a spôsobom podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je dohoda o vyrovnaní vzájomných záväzkov.

čl. 13

Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. Zároveň sa zaväzujú, že tieto informácie nepoužijú pre iný účel, ako pre plnenie záväzkov vyplývajúcich pre nich z tejto zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy Slovenskej správy ciest. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č. 1, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán v stavebnom denníku a rozhodnutiami prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.
- 13.3 V prípade ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením niektorej zo svojich zmluvných povinností uvedených v článku 4 a článku 9 bod 9.4 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela.

čl. 14

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa..

- 14.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.
- 14.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy č.1 a príloha č. 2. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel a tri zhotoviteľ.

Príloha č.1 výkaz výmer

Príloha č.2 splátkový kalendár

V Čiernej nad Tisou, dňa **- 1 -06- 2015**

V Košiciach, dňa **- 1 -06- 2015**

Objednávatel :


Zhotoviteľ :

Ing. Marta Vozáriková
primátor mesta

Ing. Róbert Šinály
podpredsa predstavenstva



Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva



Splátkový kalendár

splátka	Dátum splátky	Výška splátky v EUR s DPH
1	25.1.2016	6 726,42
2	25.2.2016	6 726,42
3	25.3.2016	6 726,42
4	25.4.2016	6 726,42
5	25.5.2016	6 726,42
6	25.6.2016	6 726,42
7	25.7.2016	6 726,42
8	25.8.2016	6 726,42
9	25.9.2016	6 726,42
10	25.10.2016	6 726,42
11	25.11.2016	6 726,42
12	25.12.2016	6 726,42
13	25.1.2017	6 726,42
14	25.2.2017	6 726,42
15	25.3.2017	6 726,42
16	25.4.2017	6 726,42
17	25.5.2017	6 726,42
18	25.6.2017	6 726,42
19	25.7.2017	6 726,42
20	25.8.2017	6 726,42
21	25.9.2017	6 726,42
22	25.10.2017	6 726,42
23	25.11.2017	6 726,42
24	25.12.2017	6 726,42
25	25.1.2018	6 726,42
26	25.2.2018	6 726,42
27	25.3.2018	6 726,42
28	25.4.2018	6 726,42
29	25.5.2018	6 726,42
30	25.6.2018	6 726,42
31	25.7.2018	6 726,42
32	25.8.2018	6 726,42
33	25.9.2018	6 726,42
34	25.10.2018	6 726,42
35	25.11.2018	6 726,42
36	25.12.2018	6 726,42
37	25.1.2019	6 726,42
38	25.2.2019	6 726,42
39	25.3.2019	6 726,42

40	25.4.2019	6 726,42
41	25.5.2019	6 726,42
42	25.6.2019	6 726,42
43	25.7.2019	6 726,42
44	25.8.2019	6 726,42
45	25.9.2019	6 726,42
46	25.10.2019	6 726,42
47	25.11.2019	6 726,42
48	25.12.2019	6 726,42
49	25.1.2020	6 726,42
50	25.2.2020	6 726,42
51	25.3.2020	6 726,42
52	25.4.2020	6 726,42
53	25.5.2020	6 726,42
54	25.6.2020	6 726,42
55	25.7.2020	6 726,42
56	25.8.2020	6 726,42
57	25.9.2020	6 726,42
58	25.10.2020	6 726,42
59	25.11.2020	6 726,42
60	25.12.2020	6 726,42
61	25.1.2021	6 726,42
62	25.2.2021	6 726,42
63	25.3.2021	6 726,42
64	25.4.2021	6 726,42
65	25.5.2021	6 726,42
66	25.6.2021	6 726,42
67	25.7.2021	6 726,42
68	25.8.2021	6 726,42
69	25.9.2021	6 726,42
70	25.10.2021	6 726,42
71	25.11.2021	6 726,42
72	25.12.2021	6 726,42
73	25.1.2022	6 726,42
74	25.2.2022	6 726,42
75	25.3.2022	6 726,42
76	25.4.2022	6 726,42
77	25.5.2022	6 726,42
78	25.6.2022	6 726,42
79	25.7.2022	6 726,42
80	25.8.2022	6 726,42
81	25.9.2022	6 726,42
82	25.10.2022	6 726,42
83	25.11.2022	6 726,42
84	25.12.2022	6 726,42
85	25.1.2023	6 726,42
86	25.2.2023	6 726,42
87	25.3.2023	6 726,42
88	25.4.2023	6 726,42
89	25.5.2023	6 726,42

90	25.6.2023	6 726,42
91	25.7.2023	6 726,42
92	25.8.2023	6 726,42
93	25.9.2023	6 726,42
94	25.10.2023	6 726,42
95	25.11.2023	6 726,42
96	25.12.2023	6 726,29
		645 736,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Čierna nad Tisou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Čierna nad Tisou	00331465	2020730415
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		25. 5. 2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	323 326,13	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	211 487,36	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	3 300,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		538 113,49	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		538 113,49
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DP H 20,00 % z 538 113,49		107 622,70
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		645 736,19
								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum:

25. 5. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou	538 113,49	107 622,70	645 736,19	0,00	538 113,49	0,00	0,00	0,00
02	Ul. Hlavná - Úsek č.2	336 861,15	67 372,23	404 233,38	0,00	336 861,15	0,00	0,00	0,00
a)	Chodník - pravá strana	58 780,64	11 756,13	70 536,77	0,00	58 780,64	0,00	0,00	0,00
a1)	Chodník pred bytovým blokom	24 631,87	4 926,37	29 558,24	0,00	24 631,87	0,00	0,00	0,00
a2)	Chodník pred Domom služieb	34 148,77	6 829,75	40 978,52	0,00	34 148,77	0,00	0,00	0,00
b)	Chodník - ľavá strana	42 283,18	8 456,64	50 739,82	0,00	42 283,18	0,00	0,00	0,00
c)	Parkovisko - P1	31 766,53	6 353,31	38 119,84	0,00	31 766,53	0,00	0,00	0,00
d)	Parkovisko - P2	17 191,34	3 438,27	20 629,61	0,00	17 191,34	0,00	0,00	0,00
e)	Parkovisko - P3	28 272,04	5 654,41	33 926,45	0,00	28 272,04	0,00	0,00	0,00
f)	Plocha pred Domom služieb	33 220,91	6 644,18	39 865,09	0,00	33 220,91	0,00	0,00	0,00
g)	Cesta	114 669,00	22 933,80	137 602,80	0,00	114 669,00	0,00	0,00	0,00
h)	Parkovisko - P2a (nové)	3 640,96	728,19	4 369,15	0,00	3 640,96	0,00	0,00	0,00
i)	Cesta ku kostolu	7 036,55	1 407,31	8 443,86	0,00	7 036,55	0,00	0,00	0,00
03	Ul. Obrancov mieru - Úsek č.3	71 672,35	14 334,47	86 006,82	0,00	71 672,35	0,00	0,00	0,00
a)	Cesta	58 204,77	11 640,95	69 845,72	0,00	58 204,77	0,00	0,00	0,00
b)	Parkovisko P4	7 795,44	1 559,09	9 354,53	0,00	7 795,44	0,00	0,00	0,00
c)	Parkovisko P5	5 672,14	1 134,43	6 806,57	0,00	5 672,14	0,00	0,00	0,00
04	Ul. Hlavná - Úsek č.4	96 964,27	19 392,85	116 357,12	0,00	96 964,27	0,00	0,00	0,00
a)	Chodník - pravá strana	43 559,43	8 711,89	52 271,32	0,00	43 559,43	0,00	0,00	0,00
b)	Chodník - ľavá strana	22 832,08	4 566,42	27 398,50	0,00	22 832,08	0,00	0,00	0,00
c)	Parkovisko - P6	17 470,41	3 494,08	20 964,49	0,00	17 470,41	0,00	0,00	0,00
d)	Parkovisko - P7	13 102,35	2 620,47	15 722,82	0,00	13 102,35	0,00	0,00	0,00
05	Ul. Záhradná - Úsek č.5	8 918,72	1 783,74	10 702,46	0,00	8 918,72	0,00	0,00	0,00
d)	Chodník - ľava strana	8 918,72	1 783,74	10 702,46	0,00	8 918,72	0,00	0,00	0,00
06	Veľkoplošné vysprvky miestnych komunikácií	20 852,00	4 170,40	25 022,40	0,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00
07	Vodorovné dopravné značenie	2 845,00	569,00	3 414,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Celkom		538113,49	107622,70	645 736,19	0,00	538 113,49	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Podčasť: Chodník pred bytovým blokom

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

24 631,87 359,851

1 Zemné práce

3 748,88 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	295,000	0,61	179,95	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	295,000	5,40	1 593,00	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	295,000	1,00	295,00	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	209,000	3,10	647,90	0,000
5	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	10,030	50,13	502,80	0,000
6	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	15,050	7,85	118,14	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	15,050	1,82	27,39	0,000
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	15,050	4,50	67,73	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	150,500	0,33	49,67	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,100	3,00	90,30	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	295,000	0,60	177,00	0,000

5 Komunikácie

10 816,95 214,920

12	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklinovanie	m2	295,000	1,50	442,50	28,969
13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	62,700	3,00	188,10	11,855
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	295,000	4,50	1 327,50	82,582
15	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	295,000	8,85	2 610,75	0,000
16	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	14,160	100,00	1 416,00	14,581
17	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (AC11 - I) hr.50mm	m2	295,000	11,70	3 451,50	38,250
18	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	295,000	4,68	1 380,60	38,683

8 Rúrové vedenie

2 733,44 0,000

19	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	196,390	2,10	412,42	0,000
20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	196,390	4,50	883,76	0,000
21	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 963,900	0,33	648,09	0,000

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Podčasť: Chodník pred Domom služieb

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

34 148,77 464,342

1 Zemné práce

3 951,09 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	364,080	0,61	222,09	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	364,080	5,40	1 966,03	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	364,080	1,00	364,08	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	119,470	3,10	370,36	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	31,910	7,85	250,49	0,000
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	31,910	1,82	58,08	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	31,910	4,50	143,60	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	319,100	0,33	105,30	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,820	3,00	191,46	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	466,000	0,60	279,60	0,000

2 Zakladanie

212,16 4,953

11	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	2,080	102,00	212,16	4,953
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

5 Komunikácie

18 024,61 307,400

12	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklíňovanie	m2	466,000	1,50	699,00	45,761
13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	79,770	3,00	239,31	15,082
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	466,000	4,50	2 097,00	130,452
15	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	466,000	8,85	4 124,10	0,000
16	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	1,830	100,00	183,00	1,830
17	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	52,300	100,00	5 230,00	53,853
18	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	466,000	11,70	5 452,20	60,422

8 Rúrové vedenie

3 167,67 0,000

19	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	222,300	2,10	466,83	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	222,300	4,50	1 000,35	0,000
21	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 223,000	0,33	733,59	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	222,300	3,00	666,90	0,000
23	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
24	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
25	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 746,81 151,989

26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	62,110	6,04	375,14	0,000
27	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	65,220	1,66	108,27	6,326
28	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	137,310	12,00	1 647,72	24,258
29	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	138,680	4,98	690,63	3,051
30	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	49,860	88,50	4 412,61	117,989
31	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	217,260	6,78	1 473,02	0,365
32	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	35,840	1,10	39,42	0,000

99 Presun hmôt HSV 46,43 0,000

33	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	464,340	0,10	46,43	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 34 148,77 464,342

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Chodník - ľavá strana

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

42 283,18 550,856

1 Zemné práce

2 196,23 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	498,350	0,61	303,99	0,000
2	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	498,350	1,00	498,35	0,000
3	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	46,650	7,85	366,20	0,000
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	46,650	1,82	84,90	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	46,650	4,50	209,93	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	466,500	0,33	153,95	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,300	3,00	279,90	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	498,350	0,60	299,01	0,000

5 Komunikácie

19 561,10 270,693

9	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklínovanie	m2	498,350	1,50	747,53	48,938
10	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm - podklad pod betón	m2	498,350	4,50	2 242,58	85,168
11	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - podklad pod obruby	m2	116,630	3,00	349,89	22,051
12	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	498,350	8,85	4 410,40	0,000
13	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	59,800	100,00	5 980,00	61,576
14	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 11, hr.50mm	m2	498,350	11,70	5 830,70	52,960

8 Rúrové vedenie

6 487,81 0,870

15	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	498,350	2,20	1 096,37	0,000
16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	371,770	2,10	780,72	0,000
17	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	371,770	4,50	1 672,97	0,000
18	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 717,700	0,33	1 226,84	0,000
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	371,770	3,00	1 115,31	0,000
20	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
21	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Parkovisko - P1

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

31 766,53 235,454

1 Zemné práce

1 776,78 0,101

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	33,980	0,61	20,73	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	33,980	5,40	183,49	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	33,980	1,00	33,98	0,000
4	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	389,310	3,00	1 167,93	0,101
5	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných alebo bet., s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	13,880	3,10	43,03	0,000
6	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	13,090	7,85	102,76	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	13,090	1,82	23,82	0,000
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	13,090	4,50	58,91	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	130,900	0,33	43,20	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,180	3,00	78,54	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,980	0,60	20,39	0,000

5 Komunikácie

14 300,04 169,147

12	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	389,310	0,70	272,52	0,276
13	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	65,400	100,00	6 540,00	67,342
14	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	389,310	4,68	1 821,97	51,050
15	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	389,310	11,70	4 554,93	50,478
16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	70,590	2,10	148,24	0,000
17	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	70,590	4,50	317,66	0,000
18	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	705,900	0,33	232,95	0,000
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	70,590	3,00	211,77	0,000
20	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
21	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

8 Rúrové vedenie

11 843,40 1,305

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr, vrátane napojenia na jestvujúcu kanalizáciu (odvodnenie parkoviska - dodávka + montáž)	m	75,000	150,00	11 250,00	0,001
23	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže	ks	3,000	98,90	296,70	0,968
24	5524360050	Vpust' uličný golierikový 67 BK trieda D-400 kN	ks	3,000	98,90	296,70	0,336

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 822,76 64,901

25	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	81,830	12,00	981,96	14,456
26	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	85,920	4,98	427,88	1,890
27	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	20,460	88,50	1 810,71	48,417
28	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	81,830	6,78	554,81	0,137
29	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	389,310	0,11	42,82	0,000
30	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	4,160	1,10	4,58	0,000

99 Presun hmôt HSV 23,55 0,000

31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	235,450	0,10	23,55	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 31 766,53 235,454

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Parkovisko - P2

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 191,34 85,104

1 Zemné práce

675,82 0,036

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, - 0,12700t	m2	138,670	3,00	416,01	0,036
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,610	3,10	113,49	0,000
3	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	5,860	7,85	46,00	0,000
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,860	1,82	10,67	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	5,860	4,50	26,37	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	58,600	0,33	19,34	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,720	3,00	35,16	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,640	0,60	8,78	0,000

5 Komunikácie

5 194,16 60,254

9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	138,670	0,70	97,07	0,098
10	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	23,300	100,00	2 330,00	23,992
11	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	138,670	4,68	648,98	18,184
12	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	138,670	11,70	1 622,44	17,980
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	22,920	2,10	48,13	0,000
14	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	22,920	4,50	103,14	0,000
15	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	229,200	0,33	75,64	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	22,920	3,00	68,76	0,000
17	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
18	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

8 Rúrové vedenie

9 806,50 0,000

19	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr, vrátane napojenia na jestvujúcu kanalizáciu (odvodnenie parkoviska - dodávka + montáž)	m	35,000	150,00	5 250,00	0,000
20	PC	Hydro BG žľab FILCOTEN (odvodnenie parkoviska - dodávka + montáž)	kpl.	1,000	4 556,50	4 556,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 506,35

24,813

21	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	31,270	12,00	375,24	5,524
22	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	32,830	4,98	163,49	0,722
23	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,820	88,50	692,07	18,505
24	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	36,610	6,78	248,22	0,062
25	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	138,670	0,11	15,25	0,000
26	979024441	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	10,980	1,10	12,08	0,000

99 Presun hmôt HSV

8,51

0,000

27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	85,100	0,10	8,51	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

Celkom

17 191,34

85,104

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Parkovisko - P3

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

28 272,04 168,014

1 Zemné práce

1 261,79 0,071

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, - 0,12700t	m2	271,330	3,00	813,99	0,071
2	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	63,100	3,10	195,61	0,000
3	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	10,100	7,85	79,29	0,000
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	10,100	1,82	18,38	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	10,100	4,50	45,45	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	101,000	0,33	33,33	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,200	3,00	60,60	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,240	0,60	15,14	0,000

5 Komunikácie

9 954,88 117,887

9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	271,330	0,70	189,93	0,193
10	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	45,580	100,00	4 558,00	46,934
11	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	271,330	4,68	1 269,82	35,580
12	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (AC11 - I) hr.50mm	m2	271,330	11,70	3 174,56	35,181
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	43,610	2,10	91,58	0,000
14	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 10 km	t	43,610	4,50	196,25	0,000
15	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	436,100	0,33	143,91	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	43,610	3,00	130,83	0,000
17	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
18	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

8 Rúrové vedenie

14 063,50 0,000

19	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr, vrátane napojenia na existujúcu kanalizáciu (odvodnenie parkoviska - dodávka + montáž)	m	33,000	150,00	4 950,00	0,000
20	PC	Hydro BG žľab FILCOTEN (odvodnenie parkoviska - dodávka + montáž)	kpl.	1,000	9 113,50	9 113,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 975,07

50,056

21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	63,100	12,00	757,20	11,148
22	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	66,260	4,98	329,97	1,458
23	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,780	88,50	1 396,53	37,342
24	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	65,000	6,78	440,70	0,109
25	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	271,330	0,11	29,85	0,000
26	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	18,930	1,10	20,82	0,000

99 Presun hmôt HSV

16,80

0,000

27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	168,010	0,10	16,80	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom

28 272,04

168,014

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Plocha pred Domom služieb

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

33 220,91 413,086

1 Zemné práce

4 358,73 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	528,110	0,61	322,15	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	528,110	5,40	2 851,79	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	528,110	1,00	528,11	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	80,920	3,10	250,85	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	3,790	7,85	29,75	0,000
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,790	1,82	6,90	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	3,790	4,50	17,06	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	37,900	0,33	12,51	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,580	3,00	22,74	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	528,110	0,60	316,87	0,000

5 Komunikácie

21 770,93 391,174

11	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklínovanie	m2	528,110	1,50	792,17	51,860
12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	12,640	3,00	37,92	2,390
13	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	528,110	4,50	2 376,50	147,839
14	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	528,110	8,85	4 673,77	0,000
15	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	528,190	10,50	5 546,00	59,157
16	5921952360	Dlažba zámková hr. 6 cm - sivá	m2	522,910	12,40	6 484,08	72,162
17	59219523601	Dlažba zámková hr. 6 cm - farebná	m2	58,100	12,40	720,44	8,018
18	59219523601	Betónová prídlážba hr. 8 cm - sivá	m	54,260	8,16	442,76	7,488
19	5833711000	Štrkopiesok fr 4-8 mm	t	42,260	16,50	697,29	42,260

8 Rúrové vedenie

5 930,56 0,000

20	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	264,060	1,34	353,84	0,000
21	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	416,800	2,10	875,28	0,000
22	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	416,800	4,50	1 875,60	0,000

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Cesta

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

114 669,00 1 349,316

1 Zemné práce

8 765,51 0,547

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, - 0,12700t	m2	2 098,360	3,00	6 295,08	0,547
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	348,180	3,10	1 079,36	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55,710	7,85	437,32	0,000
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	55,710	1,82	101,39	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	55,710	4,50	250,70	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	557,100	0,33	183,84	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	111,420	3,00	334,26	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	139,270	0,60	83,56	0,000

2 Zakladanie

2 130,78 49,749

9	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	20,890	102,00	2 130,78	49,749
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--------

5 Komunikácie

83 342,83 1 014,979

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	139,270	3,00	417,81	26,332
11	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	402,890	100,00	40 289,00	414,856
12	572753111	Vyspravenie výtikov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	25,070	100,00	2 507,00	25,070
13	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	2 098,360	0,70	1 468,85	1,490
14	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	2 098,360	11,70	24 550,81	272,073
15	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	2 098,360	4,68	9 820,32	275,158
16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	316,980	2,10	665,66	0,000
17	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	316,980	4,50	1 426,41	0,000
18	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 169,800	0,33	1 046,03	0,000
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	316,980	3,00	950,94	0,000
20	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
21	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8 Rúrové vedenie 3 560,40 7,827

22	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže	ks	18,000	98,90	1 780,20	5,811
23	5524360050	Vpust' uličný golierikový 67 BK trieda D-400 kN	ks	18,000	98,90	1 780,20	2,016

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 734,55 276,215

24	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	348,180	12,00	4 178,16	61,511
25	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	365,590	4,98	1 820,64	8,043
26	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	87,050	88,50	7 703,93	205,995
27	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	396,180	6,78	2 686,10	0,666
28	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 098,360	0,11	230,82	0,000
29	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	104,450	1,10	114,90	0,000

99 Presun hmôt HSV 134,93 0,000

30	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 349,320	0,10	134,93	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------

Celkom 114 669,00 1 349,316

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Parkovisko - P2a (nové)

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 640,96 42,250

1 Zemné práce 496,93 0,000

1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	13,000	3,10	40,30	0,000
2	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	20,050	4,10	82,21	0,000
3	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	1,560	7,85	12,25	0,000
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	21,610	1,82	39,33	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	21,610	4,50	97,25	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	216,100	0,33	71,31	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,220	3,00	129,66	0,000
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	41,040	0,60	24,62	0,000

5 Komunikácie 2 399,29 31,962

9	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklínovanie	m2	41,040	1,50	61,56	4,030
10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	3,900	3,00	11,70	0,737
11	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 380 mm (nová konštrukcia)	m2	41,040	11,40	467,86	7,759
12	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	6,890	100,00	689,00	7,095
13	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - podkladná asfaltová vrstva	t	6,890	100,00	689,00	6,890
14	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), hr.50mm	m2	41,040	11,70	480,17	5,451

8 Rúrové vedenie 224,39 0,000

15	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,890	2,10	3,97	0,000
16	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	1,890	4,50	8,51	0,000
17	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	18,900	0,33	6,24	0,000
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	1,890	3,00	5,67	0,000
19	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
20	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 516,12 10,288

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.2

Časť: Cesta ku kostolu

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 036,55 72,320

5 Komunikácie 6 806,83 72,320

1	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	34,340	100,00	3 434,00	35,360
2	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - podkladná asfaltová vrstva	t	9,810	100,00	981,00	9,810
3	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.50mm	m2	204,430	11,70	2 391,83	27,150

8 Rúrové vedenie 200,00 0,000

4	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
5	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22,49 0,000

6	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	204,430	0,11	22,49	0,000
---	-----------	---	----	---------	------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV 7,23 0,000

7	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	72,320	0,10	7,23	0,000
---	-----------	--	---	--------	------	------	-------

Celkom 7 036,55 72,320

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Obrancov mieru - Úsek č.3

Časť: Cesta

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				58 204,77	638,019
1		Zemné práce				840,41	0,000
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 377,720	0,61	840,41	0,000
5		Komunikácie				49 983,45	632,650
2	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	264,520	100,00	26 452,00	272,376
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 377,720	0,70	964,40	0,978
4	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	1 377,720	4,68	6 447,73	180,660
5	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	1 377,720	11,70	16 119,32	178,635
8		Rúrové vedenie				6 555,36	5,218
6	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	135,020	2,10	283,54	0,000
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	135,020	4,50	607,59	0,000
8	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 350,200	0,33	445,57	0,000
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	135,020	3,00	405,06	0,000
10	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
11	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
12	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže	ks	12,000	98,90	1 186,80	3,874
13	5524360050	Vpusť uličný golierikový 67 BK trieda D-400 kN	ks	12,000	98,90	1 186,80	1,344
14	PC4	Dodávka a osadenie nových UV	kpl.	4,000	280,00	1 120,00	0,000
15	PC5	Presun a napojenie UV	kpl.	4,000	280,00	1 120,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				761,75	0,151
16	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	90,000	6,78	610,20	0,151
17	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 377,720	0,11	151,55	0,000
99		Presun hmôt HSV				63,80	0,000
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	638,020	0,10	63,80	0,000

Celkom

58 204,77 638,019

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Obrancov mieru - Úsek č.3

Časť: Parkovisko P4

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	7 795,44	92,768
------------	----------------------------	-----------------	---------------

1	Zemné práce	729,00	0,063
----------	--------------------	---------------	--------------

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, - 0,12700t	m2	243,000	3,00	729,00	0,063
---	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

5	Komunikácie	7 066,44	92,705
----------	--------------------	-----------------	---------------

2	5727531111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	29,160	100,00	2 916,00	29,160
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	243,000	0,70	170,10	0,173
4	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	243,000	11,70	2 843,10	31,507
5	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	243,000	4,68	1 137,24	31,865

Celkom	7 795,44	92,768
---------------	-----------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Obrancov mieru - Úsek č.3

Časť: Parkovisko P5

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	5 672,14	67,499
------------	----------------------------	-----------------	---------------

1	Zemné práce	530,40	0,046
----------	--------------------	---------------	--------------

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, - 0,12700t	m2	176,800	3,00	530,40	0,046
---	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

5	Komunikácie	5 141,74	67,453
----------	--------------------	-----------------	---------------

2	5727531111	Vyspravenie výtčkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	21,220	100,00	2 122,00	21,220
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	176,800	0,70	123,76	0,126
4	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	176,800	11,70	2 068,56	22,924
5	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	176,800	4,68	827,42	23,184

Celkom	5 672,14	67,499
---------------	-----------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.4

Časť: Chodník - pravá strana

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

43 559,43 558,057

1 Zemné práce

5 969,62 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	450,980	0,61	275,10	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	450,980	5,40	2 435,29	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	450,980	1,00	450,98	0,000
4	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	375,570	3,10	1 164,27	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	45,070	7,85	353,80	0,000
6	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	4,800	50,13	240,62	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	49,870	1,82	90,76	0,000
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	49,870	4,50	224,42	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	498,700	0,33	164,57	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,740	3,00	299,22	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	450,980	0,60	270,59	0,000

5 Komunikácie

17 723,53 295,489

12	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklínovanie	m2	450,980	1,50	676,47	44,286
13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	112,670	3,00	338,01	21,303
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	450,980	4,50	2 029,41	126,247
15	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	450,980	8,85	3 991,17	0,000
16	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	54,120	100,00	5 412,00	55,727
17	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 11, hr. 50 mm	m2	450,980	11,70	5 276,47	47,926

8 Rúrové vedenie

6 548,56 0,000

18	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatými asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	450,980	1,34	604,31	0,000
19	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	492,360	2,10	1 033,96	0,000
20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	492,360	4,50	2 215,62	0,000
21	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 083,600	0,33	1 017,59	0,000

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.4

Časť: Chodník - ľavá strana

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

22 832,08 296,286

1 Zemné práce

3 014,97 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	214,000	0,61	130,54	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	214,000	5,40	1 155,60	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	214,000	1,00	214,00	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	221,000	3,10	685,10	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	26,520	7,85	208,18	0,000
6	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1,200	50,13	60,16	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,720	1,82	50,45	0,000
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	27,720	4,50	124,74	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	277,200	0,33	91,48	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,440	3,00	166,32	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	214,000	0,60	128,40	0,000

5 Komunikácie

8 448,60 142,642

12	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklínovanie	m2	214,000	1,50	321,00	21,015
13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	66,300	3,00	198,90	12,535
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	214,000	4,50	963,00	59,907
15	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	214,000	8,85	1 893,90	0,000
16	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	25,680	100,00	2 568,00	26,443
17	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 11, hr. 50 mm	m2	214,000	11,70	2 503,80	22,742

8 Rúrové vedenie

3 580,69 0,000

18	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	214,000	1,34	286,76	0,000
19	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	239,840	2,10	503,66	0,000
20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	239,840	4,50	1 079,28	0,000
21	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 398,400	0,33	791,47	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	239,840	3,00	719,52	0,000
23	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
24	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 758,19 153,644

25	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	217,000	10,00	2 170,00	0,000
26	5921745000	Obrubník betónový záhonový 100x20x5	ks	227,850	2,34	533,17	22,101
27	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	4,000	12,00	48,00	0,707
28	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	4,200	4,98	20,92	0,092
29	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	55,250	88,50	4 889,63	130,744
30	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	214,000	0,11	23,54	0,000
31	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	66,300	1,10	72,93	0,000

99 Presun hmôt HSV 29,63 0,000

32	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	296,290	0,10	29,63	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 22 832,08 296,286

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8 Rúrové vedenie 6 234,54 1,397

23	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr, vrátane napojenia na existujúcu kanalizáciu (odvodnenie parkoviska - dodávka + montáž)	m	35,000	150,00	5 250,00	0,000
24	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm znížením / zvýšením mreže	ks	3,000	98,90	296,70	0,968
25	5524360050	Vpust' uličný golierikový 67 BK trieda D-400 kN	ks	3,000	98,90	296,70	0,336
26	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	55,000	6,78	372,90	0,092
27	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	165,780	0,11	18,24	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 879,43 37,943

28	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	48,000	12,00	576,00	8,480
29	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	48,480	4,98	241,43	1,067
30	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	12,000	88,50	1 062,00	28,397

99 Presun hmôt HSV 17,41 0,000

31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	174,060	0,10	17,41	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 17 470,41 174,057

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.4

Časť: Parkovisko - P7

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

13 102,35 131,156

1 Zemné práce

737,36 0,000

1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	126,610	2,20	278,54	0,000
2	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t (30 % z celkovej plochy)	m2	37,980	0,61	23,17	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	126,610	1,00	126,61	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	34,000	3,10	105,40	0,000
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,440	7,85	42,70	0,000
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	5,440	4,50	24,48	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,400	0,33	17,95	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,440	1,82	9,90	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,880	3,00	32,64	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	126,610	0,60	75,97	0,000

5 Komunikácie

6 419,20 102,887

11	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - zaklinovanie	m2	126,610	1,50	189,92	12,433
12	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	126,610	4,50	569,75	35,443
13	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	21,270	100,00	2 127,00	21,902
14	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	126,610	0,70	88,63	0,090
15	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	126,610	11,70	1 481,34	16,416
16	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	126,610	4,68	592,53	16,602
17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	90,700	2,10	190,47	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	90,700	4,50	408,15	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	907,000	0,33	299,31	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	90,700	3,00	272,10	0,000
21	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
22	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8 Rúrové vedenie 4 594,63 1,364

23	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr, vrátane napojenia na jestvujúcu kanalizáciu (odvodnenie parkoviska - dodávka + montáž)	m	25,000	150,00	3 750,00	0,000
24	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže	ks	3,000	98,90	296,70	0,968
25	5524360050	Vpusť uličný golierikový 67 BK trieda D-400 kN	ks	3,000	98,90	296,70	0,336
26	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	35,000	6,78	237,30	0,059
27	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	126,610	0,11	13,93	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 338,04 26,906

28	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	34,000	12,00	408,00	6,007
29	5921745100	Obrubník betónový chodníkový 100x26x15	ks	35,700	4,98	177,79	0,785
30	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,500	88,50	752,25	20,114

99 Presun hmôt HSV 13,12 0,000

31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	131,160	0,10	13,12	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 13 102,35 131,156

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Záhradná - Úsek č.5

Časť: Chodník - ľava strana

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 918,72 75,317

1 Zemné práce 254,66 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	417,470	0,61	254,66	0,000
---	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

5 Komunikácie 7 890,40 75,317

2	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	30,060	100,00	3 006,00	30,953
3	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 11 hr.50mm	m2	417,470	11,70	4 884,40	44,365

8 Rúrové vedenie 727,74 0,000

4	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	40,910	2,10	85,91	0,000
5	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	40,910	4,50	184,10	0,000
6	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	409,100	0,33	135,00	0,000
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	40,910	3,00	122,73	0,000
8	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
9	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45,92 0,000

10	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	417,470	0,11	45,92	0,000
----	-----------	---	----	---------	------	-------	-------

Celkom 8 918,72 75,317

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Vodorovné dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	2 845,00	0,099
------------	----------------------------	-----------------	--------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 845,00	0,099
----------	--	-----------------	--------------

1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	880,000	2,50	2 200,00	0,079
2	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000	21,50	645,00	0,020

Celkom	2 845,00	0,099
---------------	-----------------	--------------