

ZMLUVA O DIELO

č.4907.3060086VBA

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

čl.1

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Mesto Čierna nad Tisou

Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou

Štatutárny orgán:

Ing.Marta Vozáriková, primátor mesta

IČO:

00331465

DIČ:

2020730415

Právna forma:

Zriadené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Bankové spojenie:

Prima banka a.s. Michalovce

Číslo účtu:

0407174002/5600

Tel.:

056/6872201

Fax:

056/6872205

Email:

mesto@ciernanadtisou.sk

Zástupca v rokovaniach vo veciach:

zmluvy:

Ing.Marta Vozáriková, primátor mesta

technických a výrobných:

Ing.Peter Brázda, PhD., prednosta MsÚ

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán:

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a.s. a obchodný riaditeľ

Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ

IČO:

316 515 18

DIČ:

2020490274

IČ DPH :

SK2020490274

Právna forma :

akciová spoločnosť

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu:

5025284698/0900

Dielo realizuje: sektor Michalovce

Zástupca v rokovaniach vo veciach

zmluvných :

Ing.Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce

stavbyvedúci :

Ing.Viliam Baník,hl.stavbyvedúci sektoru Michalovce

Telefón:

056/ 640 35 12

Fax:

056/ 644 35 32

Email:

eva.puskarova@eurovia.sk

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

čl. 2

Podklad zmluvy

2.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača a výsledok verejného obstarávania na zhotovenie stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

čl. 3
Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „**Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou**“ a to v rozsahu úsekov miestnych komunikácií v súlade s podmienkami pre verejnú súťaž a výkazom - výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v bode 3.1 prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, zrealizovať dielo uvedené v bode 3.1. vykonať vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo

čl. 4
Čas plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela: začatie do sedem dní od podpisu zmluvy, ukončenie do dvadsiatich štyroch mesiacoch od zahájenia prác.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť /stavbu/ na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, prípadne jeho časť, prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 4.1 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu iba z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok potvrdených objednávateľom. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.

čl. 5
Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. 3. bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. 3. bodu 3.1 je v súlade so zhotoviteľom ocenených výkazom - výmer uvedenom v prílohe č. 1 a je nasledovná:

Celková cena diela bez DPH: 310 754,68 EUR
DPH 20%: 62 150,94 EUR
Celková cena diela s DPH: 372 905,62 EUR

Hodnota financovania z celkovej ceny diela s DPH:

- 5.3 Podrobné kalkulácie jednotlivých úsekov miestnych komunikácií vrátane jednotkových cien sú uvedené v prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.4 Dohodnutá cena diela vrátane podmienok jeho financovania zo strany objednávateľa podľa odseku 5.2 je maximálna v EUR, bez DPH aj s DPH, vypracovaná v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z. k Výmeru MF SR č. R-3/1996 formou záväzného ponukového rozpočtu (na základe výkazu výmer a špecifikácií, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov), ako maximálna cena za celú stavbu v členení podľa špecifikácie v zmysle bodu 3.2 s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku a podmienok splácania diela. Ponukový rozpočet jednotlivých stavieb je ako príloha č. 1 súčasťou návrhu zmluvy o dielo.

čl. 6

Fakturačné podmienky

- 6.1 Dňom odovzdania celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného úseku miestnej komunikácie.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady (súpis vykonaných prác) o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých častí diela potvrdené povereným zástupcom objednávateľa.
- 6.3 Čiastkové a posledná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu, najmä:
- a) označenie diela,
 - b) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikácia,
 - c) číslo zmluvy /predmet zmluvy/,
 - d) číslo faktúry,
 - e) dátum vyhotovenia a dátum dodania,
 - f) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - g) doklady – súpis vykonaných prác,
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - i) posledná faktúra s rozpisom splátok.
- 6.4 V prípade, že čiastkové a posledná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy ku koncu mesiaca výkazy vykonaných prác. Tieto výkazy potvrdené oprávnenou osobou objednávateľa budú slúžiť ako podklad pre vystavenie čiastkových faktúr bez a s DPH. Čiastkové faktúry objednávateľ neuhrádza. Čiastkové faktúry budú slúžiť ako podklad pre vystavenie poslednej faktúry, ktorej súčasťou bude konečná celková cena diela s rozpisom splátok.

čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa čl. 5 uhradí objednávateľ na základe poslednej faktúry v zmysle odseku 6.1 a to v 96 mesačných rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý predloží zhotoviteľ ako prílohu č.2 k tejto zmluve o dielo. Prvú splátku uhradí objednávateľ najneskôr 18 mesiacov po podpise zmluvy a následné splátky vždy k 25 dňu v nasledujúcich po mesiaci v ktorom bola uhradená prvá splátka a to až do úplného splatenia záväzku.
- 7.2 Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.3 Objávateľ môže písomne požiadať minimálne 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti o predčasné splatenie časovo nasledujúcej splátky, alebo niekoľko nasledujúcich splátok alebo splatenie všetkých zostávajúcich splátok. V žiadosti musí byť uvedená výška predčasnej splátky a navrhovaný termín jej úhrady.
- 7.4 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou niektorej zo splátok, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,03 % zo sumy omeškanej splátky za každý deň omeškania.

čl. 8

Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom na banku

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy banke, ktorá má licenciu na území Slovenskej republiky. Objávateľ uzná záväzok, ktorý mu z takéhoto postúpenia pohľadávky vznikne.

- 8.2 Postúpením pohľadávky z tejto zmluvy banke, podľa predchádzajúceho bodu 8.1 sa zhotoviteľ nezbavuje svojej zodpovednosti za Vady diela, ako ani povinností, ktoré pre neho vyplývajú z titulu záručnej doby v zmysle čl. 9 tejto zmluvy.
- 8.3 Finančnú pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy o dielo môže zhotoviteľ postúpiť len na banku so sídlom v SR, s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska ktorej priamy majoritný vlastník má sídlo v štáte Európskej únie a rating stanovený ratingovou agentúrou tohto vlastníka v čase predkladania ponuky nebol horší ako:

Popis	Standard & Poor	Moody's
Short Term Counterparty Credit Rating	A-1	P-2
Long Term Counterparty Credit Rating	A	A3

čl. 9

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady spôsobené na diele tretími osobami.
- 9.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každej jednotlivéj časti diela objednávateľom. Pod jednotlivou časťou diela sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3 bod 3.2 tejto zmluvy.
- 9.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela oprávnené reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Ak zhotoviteľ nevykoná ani po opakovanej výzve odstránenie reklamovaných väd, tak odstránenie reklamovaných väd vykoná objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

čl. 10

Podmienky vykonania diela

- 10.1 Zhotoviteľ do 10 dní od uzatvorenia tejto zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie časový harmonogram stavebných prác a kontrolno-skúšobný plán stavby, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom začatia stavebných prác. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po etapách pre jednotlivé časti diela podľa čl. 3 bodu 3.2 na základe schváleného časového harmonogramu stavebných prác. Technický dohľad objednávateľa na stavbe bude realizovať poverený pracovník mesta, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a pospisovať súpis vykonaných prác.
- 10.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ, a to na vlastné náklady.

- 10.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa čl.5 tejto zmluvy. Priestory pre zariadenie staveniska určí objednávateľ.
- 10.5 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ.
- 10.6 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky motorových vozidiel. Pred jej obmedzením je zhotoviteľ povinný prerokovať dôvod, rozsah a predpokladanú dobu obmedzenia plynulosti premávky.
- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Odstránený materiál z opravy vozoviek je potrebné odviezť na skládku odpadu a na náklady zhotoviteľa. Doklad o umiestnení resp. o recyklácii predloží objednávateľovi.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
- 10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
- 10.11 Pri realizácii stavebných prác bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a požiadavky uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN. Pri pokládke asfaltového krytu vozovky musí byť rešpektovaná pôvodná šírka miestnej komunikácie, dodržaná nivelita osadenia kanalizačných poklopov, kanalizačných vpustí a armatúr.
- 10.12 Povinnosť vykonať dielo bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Takéto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. V rámci odovzdania a prebratia stavby (jednotlivých zhotovených úsekov) zhotoviteľ prizve objednávateľa: k meraniu rovinnosti povrchu vozovky, k zisťovaniu hĺbok konštrukčných vrstiev a k ich prevzatíu.
- 10.13 Pri zistení pozdĺžnych nerovností povrchu novej asfaltovej vrstvy od 6 do 10 mm verejný obstarávateľ nevyžaduje ich odstránenie, ale trvá na zrážke z ceny diela 100 € za každé takto nevyhovujúce zhotovenie finálneho povrchu zistené meraním. Pri nerovnostiach nad 11 mm a viac, sú tieto nerovnosti posudzované ako vady diela, ktoré si vyžadujú odstránenie.
- 10.14 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne 1,0 mil EUR.

čl. 11

Kvalitatívne podmienky diela

- 11.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN EN. Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastností stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN budú vykonané tieto druhy skúšok:
- a) preukazné skúšky,
 - b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,
 - c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 11.2 Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich objednávateľovi pred začatím stavebných prác. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom príslušnými STN.
- 11.3 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.
- 11.4 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000.
- 11.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení zákona č. 314/2004 Z. z. a vyhlášky č. 158/2004 Z. z. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.
- 11.6 Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných vrstiev diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí (výrobňa – obalovacie centrum) nepresahujúcu vzdialenosť 60 km od stredu mesta podľa portálu <http://maps.google.sk/>.
- 11.7 Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obalovacou súpravou s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva s odchýlkou 5%. Dávkovače a teplomery musia byť overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestretie asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické valce. Mieru zhutnenia zhotoviteľ preukáže nedeštruktívnou metódou sondou Troxler a odberom jadrových vrstiev.

čl. 12

Zánik zmluvy

- 12.1 Zmluva zaniká splnením, dohodou zmluvných strán, prípadne odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán z dôvodov a spôsobom podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je dohoda o vyrovnaní vzájomných záväzkov.

čl. 13

Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. Zároveň sa zaväzujú, že tieto informácie nepoužijú pre iný účel, ako pre plnenie záväzkov vyplývajúcich pre nich z tejto zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné

právne predpisy, technické normy a technické predpisy Slovenskej správy ciest. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č. 1, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán v stavebnom denníku a rozhodnutiami prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.

- 13.3 V prípade ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením niektorej zo svojich zmluvných povinností uvedených v článku 4 a článku 9 bod 9.4 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela.

čl. 14

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa..
- 14.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.
- 14.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy č.1 a príloha č. 2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Príloha č.1 výkaz výmer

Príloha č.2 splátkový kalendár

V Čiernej nad Tisou, dňa 14.10.2013.....


V Košiciach, dňa 14.10.2013.....

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Ing. Marta Vozáriková
primátor mesta

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.



Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

EUROVIA SK, a.s.

31651518

SK2020490274

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

12. 8. 2013

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	166 274,53	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	138 187,15	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	6 293,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		310 754,68	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				310 754,68
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 310 754,68				62 150,94
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				372 905,62
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

12. 8. 2013

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Cieman/T2208	Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou	310 754,68	62 150,94	372 905,62	0,00	310 754,68	0,00	0,00	0,00
13	Ul. Hlavná - Úsek č. 1	235 306,78	47 061,36	282 368,14	0,00	235 306,78	0,00	0,00	0,00
a)	Chodník - pravá strana	57 766,34	11 553,27	69 319,61	0,00	57 766,34	0,00	0,00	0,00
b)	Chodník - ľavá strana	53 881,70	10 776,34	64 658,04	0,00	53 881,70	0,00	0,00	0,00
c)	Cesta	123 658,74	24 731,75	148 390,49	0,00	123 658,74	0,00	0,00	0,00
05	Ul. Záhradná - Úsek č. 5	75 447,90	15 089,58	90 537,48	0,00	75 447,90	0,00	0,00	0,00
a)	Cesta	45 904,11	9 180,82	55 084,93	0,00	45 904,11	0,00	0,00	0,00
b)	Parkovisko - P8	7 114,88	1 422,98	8 537,86	0,00	7 114,88	0,00	0,00	0,00
c)	Parkovisko - P9	6 962,31	1 392,46	8 354,77	0,00	6 962,31	0,00	0,00	0,00
d)	Chodník - ľavá strana	15 466,60	3 093,32	18 559,92	0,00	15 466,60	0,00	0,00	0,00

Celkom

310754,68

62150,94

372 905,62

0,00

310 754,68

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.1

Časť: Chodník - pravá strana

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

57 766,34 560,849

1 Zemné práce

9 408,17 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	739,510	0,60	443,71	0,000
2	113201111	Vyrhnutie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	720,000	3,28	2 361,60	0,000
3	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	360,000	5,48	1 972,80	0,000
4	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	72,000	2,65	190,80	0,000
5	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	739,510	1,05	776,49	0,000
6	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	43,750	10,73	469,44	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	182,930	1,73	316,47	0,000
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	182,930	4,49	821,36	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	548,780	0,32	175,61	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	365,850	3,81	1 393,89	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	900,000	0,54	486,00	0,000

5 Komunikácie

23 305,66 326,107

12	564821112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm - podklad pod betón (celá plocha)	m2	900,000	5,33	4 797,00	153,810
13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	218,730	2,26	494,33	41,355
14	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm (nová konštrukcia)	m2	180,000	2,64	475,20	34,033
15	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	900,000	8,72	7 848,00	0,000
16	572753111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	1,230	130,19	160,13	1,267
17	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.50mm	m2	900,000	10,59	9 531,00	95,643

8 Rúrové vedenie

12 534,08 0,000

18	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	739,510	2,26	1 671,29	0,000
19	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	551,670	2,32	1 279,87	0,000
20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 10 km	t	897,270	4,27	3 831,34	0,000
21	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 655,020	0,30	496,51	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	897,270	3,80	3 409,63	0,000
23	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	46,66	46,66	0,000
24	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	92,35	92,35	0,000
25	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	51,42	51,42	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	PC4	Poplatok za uloženie na skládku	t	551,670	3,00	1 655,01	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 357,47 234,742

27	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	729,110	5,68	4 141,34	0,000
28	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x5x20	ks	765,570	1,67	1 278,50	74,260
29	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	72,910	80,08	5 838,63	160,481
30	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	900,000	0,11	99,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 160,96 0,000

31	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	560,850	2,07	1 160,96	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

Celkom 57 766,34 560,849

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.1

Časť: Chodník - ľavá strana

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 53 881,70 481,724

1 Zemné práce 8 384,61 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	742,270	0,59	437,94	0,000
2	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	742,270	0,94	697,73	0,000
3	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	720,000	2,93	2 109,60	0,000
4	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	450,000	5,56	2 502,00	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	86,600	10,41	901,51	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	86,600	1,71	148,09	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	86,600	4,72	408,75	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	86,600	0,28	24,25	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	173,200	4,01	694,53	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	742,270	0,62	460,21	0,000

5 Komunikácie 20 624,86 249,395

11	564821112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm - podklad pod betón	m2	742,270	6,38	4 735,68	126,854
12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	216,490	2,64	571,53	40,932
13	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	742,270	7,59	5 633,83	0,000
14	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	2,650	122,19	323,80	2,729
15	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.50mm	m2	742,270	12,61	9 360,02	78,881

8 Rúrové vedenie 10 123,49 0,000

16	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	742,270	2,10	1 558,77	0,000
17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	553,730	2,51	1 389,86	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	944,330	1,08	1 019,88	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 661,190	0,34	564,80	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	944,330	3,96	3 739,55	0,000
21	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	52,32	52,32	0,000
22	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	91,02	91,02	0,000
23	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	51,64	51,64	0,000
24	PC4	Poplatok za uloženie na skládku	t	553,730	2,99	1 655,65	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 862,38 232,329

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	721,630	5,94	4 286,48	0,000
26	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	757,710	5,40	4 091,63	73,498
27	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	72,160	74,87	5 402,62	158,831
28	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	742,270	0,11	81,65	0,000

99 Presun hmôt HSV 886,36 0,000

29	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	481,720	1,84	886,36	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

53 881,70 481,724

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Hlavná - Úsek č.1

Časť: Cesta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

123 658,74 1 215,725

1 Zemné práce

12 753,31 0,655

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.80 mm,	m2	2 511,040	2,93	7 357,35	0,655
2	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	744,000	2,86	2 127,84	0,000
3	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	125,000	5,59	698,75	0,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	119,090	20,65	2 459,21	0,000
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	297,730	0,37	110,16	0,000

2 Zakladanie

4 583,46 106,356

6	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	44,660	102,63	4 583,46	106,356
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

5 Komunikácie

63 434,11 772,285

7	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	297,730	2,33	693,71	56,292
8	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	5,600	133,95	750,12	5,766
9	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	53,590	122,49	6 564,24	53,590
10	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	2 511,040	0,73	1 833,06	1,783
11	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	2 511,040	10,68	26 817,91	325,581
12	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	2 511,040	4,96	12 454,76	329,273
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	318,900	2,37	755,79	0,000
14	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km	t	1 577,030	4,38	6 907,39	0,000
15	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	956,700	0,35	334,85	0,000
16	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 577,030	3,24	5 109,58	0,000
17	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	51,75	51,75	0,000
18	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	102,92	102,92	0,000
19	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	53,49	53,49	0,000
20	PC4	Poplatok za uloženie na skládku	t	318,900	3,15	1 004,54	0,000

8 Rúrové vedenie

11 268,99 12,175

21	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	2 511,040	2,30	5 775,39	0,000
22	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm znížením / zvýšením mreže	ks	28,000	94,83	2 655,24	9,039
23	5524360050	Vpusť uličný golierikový 67 BK trieda D-400 kN	ks	28,000	101,37	2 838,36	3,136

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 321,14 324,254

24	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	744,320	12,61	9 385,88	131,495
25	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	751,760	3,70	2 781,51	16,539

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	74,430	98,76	7 350,71	176,131
27	919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	744,320	6,50	4 838,08	0,000
28	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	40,000	2,71	108,40	0,067
29	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	744,320	6,12	4 555,24	0,022
30	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 511,040	0,12	301,32	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 297,73 0,000

31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 215,730	1,89	2 297,73	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	----------	-------

Celkom 123 658,74 1 215,725

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Záhradná - Úsek č.5

Časť: Cesta

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 45 904,11 422,992

1 Zemné práce 4 557,77 0,338

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.80 mm,	m2	1 295,620	3,02	3 912,77	0,338
2	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	125,000	5,16	645,00	0,000

5 Komunikácie 37 389,36 417,433

3	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	76,000	139,68	10 615,68	78,257
4	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 295,620	0,68	881,02	0,920
5	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	1 295,620	4,23	5 480,47	169,895
6	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.60mm	m2	1 295,620	13,31	17 244,70	167,990
7	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	221,000	2,52	556,92	0,371
8	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 295,620	0,10	129,56	0,000
9	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	192,480	2,30	442,70	0,000
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	227,040	1,12	254,28	0,000
11	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	577,440	0,30	173,23	0,000
12	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	227,040	3,48	790,10	0,000
13	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	44,36	44,36	0,000
14	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	91,68	91,68	0,000
15	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	53,33	53,33	0,000
16	PC4	Poplatok za uloženie na skládku	t	192,480	3,28	631,33	0,000

8 Rúrové vedenie 2 449,92 5,218

17	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže	ks	12,000	100,62	1 207,44	3,874
18	5524360050	Vpust' uličný golierikový 67 BK trieda D-400 kN	ks	12,000	103,54	1 242,48	1,344

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 644,16 0,003

19	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	96,000	6,71	644,16	0,003
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 862,90 0,000

20	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	422,990	2,04	862,90	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 45 904,11 422,992

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Záhradná - Úsek č.5

Časť: Parkovisko - P8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 114,88 69,944

1 Zemné práce 266,57 0,048

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	182,580	1,46	266,57	0,048
---	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

5 Komunikácie 6 705,63 69,897

2	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	21,350	139,33	2 974,70	21,984
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	182,580	0,71	129,63	0,130
4	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	182,580	11,14	2 033,94	23,673
5	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	182,580	4,64	847,17	23,942
6	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	100,000	2,53	253,00	0,168
7	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	182,580	0,11	20,08	0,000
8	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	23,190	2,19	50,79	0,000
9	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	23,190	1,13	26,20	0,000
10	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	69,570	0,35	24,35	0,000
11	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	23,190	2,95	68,41	0,000
12	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	47,17	47,17	0,000
13	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	100,92	100,92	0,000
14	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	52,74	52,74	0,000
15	PC4	Poplatok za uloženie na skládku	t	23,190	3,30	76,53	0,000

99 Presun hmôt HSV 142,68 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	69,940	2,04	142,68	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

Celkom 7 114,88 69,944

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Záhradná - Úsek č.5

Časť: Parkovisko - P9

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 962,31 73,230

1 Zemné práce 271,97 0,053

1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	202,960	1,34	271,97	0,053
---	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

5 Komunikácie 6 538,75 73,177

2	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	19,360	128,07	2 479,44	19,935
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	202,960	0,69	140,04	0,144
4	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (AC11 - I) hr.50mm	m2	202,960	10,79	2 189,94	26,316
5	577143222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr.20 mm	m2	202,960	4,73	960,00	26,614
6	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	100,000	2,61	261,00	0,168
7	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	202,960	0,10	20,30	0,000
8	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	25,780	2,53	65,22	0,000
9	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	25,780	1,24	31,97	0,000
10	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	77,340	0,31	23,98	0,000
11	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	25,780	3,13	80,69	0,000
12	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	47,92	47,92	0,000
13	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	106,21	106,21	0,000
14	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	48,25	48,25	0,000
15	PC4	Poplatok za uloženie na skládku	t	25,780	3,25	83,79	0,000

99 Presun hmôt HSV 151,59 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	73,230	2,07	151,59	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

Celkom 6 962,31 73,230

ROZPOČET

Stavba: Čierna nad Tisou - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou

Objekt: Ul. Záhradná - Úsek č.5

Časť: Chodník - ľava strana

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 466,60 142,928

1 Zemné práce 664,67 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 089,630	0,61	664,67	0,000
---	-----------	---	----	-----------	------	--------	-------

5 Komunikácie 14 682,07 142,928

2	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	26,350	123,41	3 251,85	27,133
3	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.50mm	m2	1 089,630	10,49	11 430,22	115,795

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 119,86 0,000

4	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 089,630	0,11	119,86	0,000
---	-----------	---	----	-----------	------	--------	-------

Celkom 15 466,60 142,928

41	25.5.2018	3 884,43
42	25.6.2018	3 884,43
43	25.7.2018	3 884,43
44	25.8.2018	3 884,43
45	25.9.2018	3 884,43
46	25.10.2018	3 884,43
47	25.11.2018	3 884,43
48	25.12.2018	3 884,43
49	25.1.2019	3 884,43
50	25.2.2019	3 884,43
51	25.3.2019	3 884,43
52	25.4.2019	3 884,43
53	25.5.2019	3 884,43
54	25.6.2019	3 884,43
55	25.7.2019	3 884,43
56	25.8.2019	3 884,43
57	25.9.2019	3 884,43
58	25.10.2019	3 884,43
59	25.11.2019	3 884,43
60	25.12.2019	3 884,43
61	25.1.2020	3 884,43
62	25.2.2020	3 884,43
63	25.3.2020	3 884,43
64	25.4.2020	3 884,43
65	25.5.2020	3 884,43
66	25.6.2020	3 884,43
67	25.7.2020	3 884,43
68	25.8.2020	3 884,43
69	25.9.2020	3 884,43
70	25.10.2020	3 884,43
71	25.11.2020	3 884,43
72	25.12.2020	3 884,43
73	25.1.2021	3 884,43
74	25.2.2021	3 884,43
75	25.3.2021	3 884,43
76	25.4.2021	3 884,43
77	25.5.2021	3 884,43
78	25.6.2021	3 884,43
79	25.7.2021	3 884,43
80	25.8.2021	3 884,43
81	25.9.2021	3 884,43
82	25.10.2021	3 884,43
83	25.11.2021	3 884,43
84	25.12.2021	3 884,43
85	25.1.2022	3 884,43
86	25.2.2022	3 884,43
87	25.3.2022	3 884,43
88	25.4.2022	3 884,43
89	25.5.2022	3 884,43
90	25.6.2022	3 884,43

91	25.7.2022	3 884,43
92	25.8.2022	3 884,43
93	25.9.2022	3 884,43
94	25.10.2022	3 884,43
95	25.11.2022	3 884,43
96	25.12.2022	3 884,77
		372 905,62